校 長	事 務 長	班　　員	検　　算	担　　当

令和 年 月 日

設　　計　　書

修 繕 名	既存照明器具LED化修繕
場　　所	秋田県立角館高等学校駒草キャンパス体育館(仙北市角館町小館77-2)
工　　期	契約日～令和9年1月29日
金　　額	
修繕内容	既存照明器具のLED化修繕

内 訳 明 細 書

名　　称	内　　容	数　量	単位	単　価	金　額
LED電球	E39　13000m以上　昼白色	36	個		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	36	台		
雑材料費	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
内部ローリング足場	(5,400×3,600)H=10m	1	式		
横転防止対策材		1	式		
養生費		1	式		
運搬費		1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨て				
消費税相当額	10%				
総　計					